

PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3°

LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

Lavori : ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE PROVINCIALI - ANNO
2024

PROGETTO ESECUTIVO

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DI PERIZIA**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 1 VIA COMACCHIO dal Km 21+510 al km 44+560

[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 1 VIA COMACCHIO dal Km 21+510 al km 44+560

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
2	2	<i>km 43+385 Intersezione SP1-SP81</i> 0					riporto	
		<i>Parziale</i>					196,00	
		VARIE					470,77	
		470,77		470,77				
		Euro 0,47				m	22.397,77	10.526,95
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 1						
		<i>Intersezione SP1-SP68 Ponte Scalabrina (21+502-21+528)</i> 204		204,00			204,00	
		<i>dal km 21+528 al km 22+895</i> 2 * (22895-21528)	2,00	1.367,00			2.734,00	
		<i>c.a. Ostellato (22+895-23+455)</i>						
		<i>dal km 23+455 al km 23+660</i> 2 * (23660-23455)	2,00	205,00			410,00	
		<i>Intersezione SP1-SP39 (23+660-23+708)</i> 234		234,00			234,00	
		<i>dal km 23+708 al km 24+218</i> 2 * (24218-23708)	2,00	510,00			1.020,00	
		<i>dal km 24+218 al km 25+028</i> 2 * (25028-24218)	2,00	810,00			1.620,00	
		<i>Svincolo SP1-Via Ferraresi - Ostellato (25+028-25+194)</i> 521		521,00			521,00	
		<i>dal km 25+194 al km 32+687</i> 2 * (32687-25194)	2,00	7.493,00			14.986,00	
		<i>c.a. San Giovanni (32+687-34+258)</i>						
		<i>dal km 34+258 al km 37+068</i> 2 * (37068-34258)	2,00	2.810,00			5.620,00	
		<i>Intersezione SP1-Via Valmana (37+068-37+256)</i> 517		517,00			517,00	
		<i>dal km 37+256 al km 39+665</i> 2 * (39665-37256)	2,00	2.409,00			4.818,00	
		<i>Rotatoria SP1-SP80 (39+665-39+735)</i> 360		360,00			360,00	
		<i>dal km 39+735 al km 44+519</i> 2 * (44519-39735)	2,00	4.784,00			9.568,00	
							a riportare	10.526,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 1 VIA COMACCHIO dal Km 21+510 al km 44+560

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	10.526,95
		<i>c.a. Comacchio</i>						
		<i>INTERSEZIONI MINORI</i>						
		<i>km 1+070 Città del ragazzo</i> 20,00		20,00			20,00	
		<i>km 1+548 Via Mingozzi</i> 15,00		15,00			15,00	
		<i>km 3+782 Via Aldo Moro-Via Camerina</i> 5,00		5,00			5,00	
		<i>km 10+280 Via Castellana</i> 32,00		32,00			32,00	
		<i>km 14+745 Via della Bonifica</i> 20,00		20,00			20,00	
		<i>km 15+385 Via Spina</i> 0						
		<i>km 16+442 Via Matrana</i> 40,00		40,00			40,00	
		<i>km 16+552 Via Coramina</i> 60,00		60,00			60,00	
		<i>km 18+655 Via Gambulaga 1</i> 35,00		35,00			35,00	
		<i>km 18+725 Via Gambulaga 2</i> 30,00		30,00			30,00	
		<i>km 24+218 Via Croce - Ostellato</i> 154,00		154,00			154,00	
		<i>km 24+570 Via Pioppa - Ostellato</i> 227,00		227,00			227,00	
		<i>km 25+950 Via San Camillo - Campolungo</i> 20,00		20,00			20,00	
		<i>km 28+415 Via Cantone Quinta</i> 20,00		20,00			20,00	
		<i>km 29+430 Via Seda</i> 25,00		25,00			25,00	
		<i>km 29+920 Argine Zappelli</i> 20,00		20,00			20,00	
		<i>km 30+457 Intersezione SP1-SP32</i> 30,00		30,00			30,00	
		<i>km 35+565 Via Volania</i> 50,00		50,00			50,00	
							a riportare	10.526,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 1 VIA COMACCHIO dal Km 21+510 al km 44+560

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	10.526,95
		<i>km 39+770 Poderale Belfiore</i> 20,00		20,00			20,00	
		<i>km 41+190 Via Spina</i> 20,00		20,00			20,00	
		<i>km 41+277 Poderale Traversone</i> 20,00		20,00			20,00	
		<i>km 43+385 Intersezione SP1-SP81</i> 235		235,00			235,00	
		<i>Parziale</i>					43.710,00	
		Euro 0,52				m	43.710,00	22.729,20
3	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 1						
		<i>Intersezione SP1-SP68 Ponte</i> <i>Scalabrina (21+502-21+528)</i>						
		- <i>Triangolini</i> 5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		- <i>Triangolo elongato grande (ora è</i> <i>piccolo, cambiare)</i> 1 * 3,91	1,00			3,91	3,91	
		- <i>fascia STOP</i> 5,30 * 1,00			5,30	1,00	5,30	
		- <i>Scritta STOP piccola</i> 1 * 1,60 * 2,09	1,00		1,60	2,09	3,34	
		<i>Parziale</i>					13,60	
		<i>Intersezione SP1-SP39</i> <i>(23+660-23+708)</i>						
		- <i>zebrature</i> 29,00				29,00	29,00	
		- <i>Triangolini</i> 10 * 0,21	10,00			0,21	2,10	
		- <i>Triangolo elongato grande (ora sono</i> <i>piccoli, cambiare)</i> 2 * 3,91	2,00			3,91	7,82	
		- <i>fascia STOP</i> 4,20 * 1,00			4,20	1,00	4,20	
		- <i>Scritta STOP piccola</i> 1 * 1,60 * 2,09	1,00		1,60	2,09	3,34	
		<i>Parziale</i>					46,46	
		<i>Svincolo SP1-Via Ferraresi - Ostellato</i> <i>(25+028-25+194)</i>						
		- <i>zebrature</i> 103,00				103,00	103,00	
		- <i>Triangolini</i> 17 * 0,21	17,00			0,21	3,57	
		- <i>Triangolo elongato piccolo</i> 3 * 0,75	3,00			0,75	2,25	
		- <i>fascia STOP</i> 5,50 * 1,00			5,50	1,00	5,50	
		- <i>Scritta STOP piccola</i> 1 * 1,60 * 2,09	1,00		1,60	2,09	3,34	
							a riportare	33.256,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 1 VIA COMACCHIO dal Km 21+510 al km 44+560

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	33.256,15
		- freccia destra 2 * 1,95	2,00			1,95	3,90	
		- freccia sinistra 3 * 1,95	3,00			1,95	5,85	
		<i>Parziale</i>					127,41	
		<i>Intersezione SP1-Via Valmana (37+068-37+256)</i>						
		- Triangolini 5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		- Triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- fascia STOP 4,00 * 1,00			4,00	1,00	4,00	
		- Scritta STOP piccola 1 * 1,60 * 2,09	1,00		1,60	2,09	3,34	
		<i>Parziale</i>					9,14	
		<i>Rotatoria SP1-SP80 (39+665-39+735)</i>						
		- zebrature (di cui 8,00 della SP80) 27,00				27,00	27,00	
		- Triangolini (di cui 8 della SP80) 22 * 0,21	22,00			0,21	4,62	
		- Triangolo elongato grande (di cui 1 della SP80) (ora sono piccoli, cambiare) 3 * 3,91	3,00			3,91	11,73	
		- Rallentatori ottici (di cui 13 della SP80) 40,00				40,00	40,00	
		<i>Parziale</i>					83,35	
		<i>INTERSEZIONI MINORI</i>						
		<i>km 24+218 Via Croce - Ostellato</i>						
		- zebrature 22,00				22,00	22,00	
		- Triangolini 4 * 0,21	4,00			0,21	0,84	
		- Triangolo elongato piccolo 2 * 0,75	2,00			0,75	1,50	
		- Fascia STOP (4,5+12,20) * 1,00			16,70	1,00	16,70	
		- Scritta STOP piccola 2 * 1,60 * 2,09	2,00		1,60	2,09	6,69	
		<i>Parziale</i>					47,73	
		<i>km 24+570 Via Pioppa - Ostellato</i>						
		- zebrature 35,00				35,00	35,00	
		- Triangolini 19 * 0,21	19,00			0,21	3,99	
		- Triangolo elongato piccolo 4 * 0,75	4,00			0,75	3,00	
		- Fascia STOP (4,2+4,3) * 1,00			8,50	1,00	8,50	
		- Scritta STOP piccola 2 * 1,60 * 2,09	2,00		1,60	2,09	6,69	
							a riportare	33.256,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 1 VIA COMACCHIO dal Km 21+510 al km 44+560

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	33.256,15
		<i>Parziale</i>					57,18	
		km 25+950 Via San Camillo - Campolungo						
		- Triangolini						
		8 * 0,21	8,00			0,21	1,68	
		- Triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>Parziale</i>					2,43	
		km 28+415 Via Cantone Quinta						
		- Triangolini						
		5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		- Triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>Parziale</i>					1,80	
		km 29+430 Via Seda						
		- Triangolini						
		6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- Triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>Parziale</i>					2,01	
		km 29+920 Argine Zappelli						
		- Triangolini						
		9 * 0,21	9,00			0,21	1,89	
		- Triangolo elongato piccolo (ora è grande, cambiare)						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>Parziale</i>					2,64	
		km 30+457 Intersezione SP1-SP32 - VEDI SP 32						
		0						
		km 35+565 Via Volania						
		- Triangolini						
		22 * 0,21	22,00			0,21	4,62	
		- Triangolo elongato grande						
		1 * 3,91	1,00			3,91	3,91	
		<i>Parziale</i>					8,53	
		km 39+770 Poderale Belfiore						
		- Fascia STOP			6,00	1,00	6,00	
		6,00 * 1,00						
		- Scritta STOP piccola			1,60	2,09	6,69	
		2 * 1,60 * 2,09	2,00					
		<i>Parziale</i>					12,69	
		km 41+190 Via Spina						
		- Fascia STOP			9,00	1,00	9,00	
		9,00 * 1,00						
		- Scritta STOP piccola			1,60	2,09	3,34	
		1 * 1,60 * 2,09	1,00					
		<i>Parziale</i>					12,34	
		km 41+277 Poderale Traversone						
		- Fascia STOP						
							a riportare	33.256,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 1 VIA COMACCHIO dal Km 21+510 al km 44+560

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
4	1						riporto	33.256,15
		3,50 * 1,00			3,50	1,00	3,50	
		- Scritta STOP piccola						
		1 * 1,60 * 2,09	1,00		1,60	2,09	3,34	
		Parziale					6,84	
		km 43+385 Intersezione SP1-SP81						
		- zebrature						
		7,00				7,00	7,00	
		- Triangolini						
		12 * 0,21	12,00			0,21	2,52	
		- Triangolo elongato grande						
		2 * 3,91	2,00			3,91	7,82	
		- Fascia STOP						
		6,00 * 1,00			6,00	1,00	6,00	
		- Scritta STOP piccola						
		1 * 1,60 * 2,09	1,00		1,60	2,09	3,34	
		Parziale					26,68	
		Euro 5,80				mq	460,83	2.672,81
		TOTALE SP 1 VIA COMACCHIO dal Km 21+510 al km 44+560						35.928,96
		SP 2 VIA COPPARO						
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 2						
		c.a. Pontegradella (0+000-0+083)						
		dal km 0+083 al km 1+399 (1399-83)		1.316,00			1.316,00	
		Rotatoria Boara 1 (1+399-1+438) 0						
		dal km 1+438 al km 2+498 (2498-1438)		1.060,00			1.060,00	
		Attraversamento pedonale Boara (2+498-2+677) 324		324,00			324,00	
		dal km 2+677 al km 3+065 (3065-2677)		388,00			388,00	
		Rotatoria Boara 2 (3+065-3+177) 0						
		dal km 3+177 al km 4+309 (4309-3177)		1.132,00			1.132,00	
		Rotatoria SP2-SP29 (4+309-4+451) 0						
		dal km 4+451 al km 6+785 (6785-4451)		2.334,00			2.334,00	
		dal km 6+785 al km 7+007 - doppia riga mezzeria						
							a riportare	35.928,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 2 VIA COPPARO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	35.928,96
		2 * (7007-6785)	2,00	222,00			444,00	
		<i>Intersezione SP2-SP14 (7+007-7+457)</i> 916		916,00			916,00	
		<i>dal km 7+457 al km 7+576</i> (7576-7457)		119,00			119,00	
		<i>c.a. Corlo (7+576-8+608)</i>						
		<i>dal km 8+608 al km 9+883</i> (9883-8608)		1.275,00			1.275,00	
		<i>Intersezione Tamara (9+883-10+236)</i> 747		747,00			747,00	
		<i>dal km 10+236 al km 12+048</i> (12048-10236)		1.812,00			1.812,00	
		<i>c.a. Copparo (12+048-13+788)</i>						
		<i>dal km 13+788 al km 14+858</i> (14858-13788)		1.070,00			1.070,00	
		<i>Rotatoria SP2-SP5 (14+858-14+975)</i> 0						
		<i>dal km 14+975 al km 16+577</i> (16577-14975)		1.602,00			1.602,00	
		<i>Intersezione Via Guarda</i> (16+577-16+947) 0						
		<i>dal km 16+497 al km 19+448</i> (19448-16947)		2.501,00			2.501,00	
		<i>Intersezione Cesta (19+448-19+665)</i> 438		438,00			438,00	
		<i>dal km 19+665 al km 24+296</i> (24296-19665)		4.631,00			4.631,00	
		<i>Intersezione SP2-SP12</i> (24+296-24+480) - (di cui 12 della SP2) 502		502,00			502,00	
		<i>dal km 24+480 al km 25+611 termine strada</i> (25611-24480)		1.131,00			1.131,00	
		<i>Parziale</i>					23.742,00	
		<i>INTERSEZIONI MINORI</i>						
		<i>km 4+516 Via Ro</i> 20,00		20,00			20,00	
		<i>km 8+638 Via Tamara</i> 10,00		10,00			10,00	
							a riportare	35.928,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 2 VIA COPPARO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	35.928,96
		km 9+600 lottizzazione Tamara 0						
		km 20+653 Intersezione Via Ariosto 0						
		km 21+630 Via Canal Bianco 10,00		10,00			10,00	
		km 21+660 Via Coccanile 10,00		10,00			10,00	
		Parziale					50,00	
		DA NON ESEGUIRE NUOVE PER ASFALTATURE 2023						
		<i>dal km 0+090 al km 1+405</i> 1315,00		1.315,00			-1.315,00	
		<i>dal km 3+400 al km 3+800</i> 400,00		400,00			-400,00	
		Euro 0,47				m	22.077,00	10.376,19
5	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 2						
		c.a. Pontegradella (0+000-0+083)						
		dal km 0+083 al km 1+399 2 * (1399-83)	2,00	1.316,00			2.632,00	
		Rotatoria Boara 1 (1+399-1+438) 600		600,00			600,00	
		dal km 1+438 al km 2+498 2 * (2498-1438)	2,00	1.060,00			2.120,00	
		Attraversamento peronale Boara (2+498-2+677) 376		376,00			376,00	
		dal km 2+677 al km 3+065 2 * (3065-2677)	2,00	388,00			776,00	
		Rotatoria Boara 2 (3+065-3+177) 677		677,00			677,00	
		dal km 3+177 al km 4+309 2 * (4309-3177)	2,00	1.132,00			2.264,00	
		Rotatoria SP2-SP29 (4+309-4+451) (di cui 654,49 della SP2) 806		806,00			806,00	
		dal km 4+451 al km 6+785 2 * (6785-4451)	2,00	2.334,00			4.668,00	
		dal km 6+785 al km 7+007 - doppia riga mezzeria						
							a riportare	46.305,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 2 VIA COPPARO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	46.305,15
		2 * (7007-6785)	2,00	222,00			444,00	
		<i>Intersezione SP2-SP14 (7+007-7+457)</i> 1107		1.107,00			1.107,00	
		<i>dal km 7+457 al km 7+576</i> 2 * (7576-7457)	2,00	119,00			238,00	
		<i>c.a. Corlo (7+576-8+608)</i> <i>dal km 8+608 al km 9+883</i> 2 * (9883-8608)	2,00	1.275,00			2.550,00	
		<i>Intersezione Tamara (9+883-10+236)</i> 859		859,00			859,00	
		<i>dal km 10+236 al km 12+048</i> 2 * (12048-10236)	2,00	1.812,00			3.624,00	
		<i>c.a. Copparo (12+048-13+788)</i> <i>dal km 13+788 al km 14+858</i> 2 * (14858-13788)	2,00	1.070,00			2.140,00	
		<i>Rotatoria SP2-SP5 (14+858-14+975)</i> 684		684,00			684,00	
		<i>dal km 14+975 al km 16+577</i> 2 * (16577-14975)	2,00	1.602,00			3.204,00	
		<i>Intersezione Via Guarda</i> <i>(16+577-16+947)</i> 2702		2.702,00			2.702,00	
		<i>dal km 16+497 al km 19+448</i> 2 * (19448-16947)	2,00	2.501,00			5.002,00	
		<i>Intersezione Cesta (19+448-19+665)</i> 680		680,00			680,00	
		<i>dal km 19+665 al km 24+296</i> 2 * (24296-19665)	2,00	4.631,00			9.262,00	
		<i>Intersezione SP2-SP12</i> <i>(24+296-24+480) - (di cui 341 della</i> <i>SP2)</i> 807		807,00			807,00	
		<i>dal km 24+480 al km 25+611 termine</i> <i>strada</i> 2 * (25611-24480)	2,00	1.131,00			2.262,00	
		<i>Parziale</i>					50.484,00	
		<i>INTERSEZIONI MINORI</i> <i>km 4+516 Via Ro</i> 35,00		35,00			35,00	
		<i>km 8+638 Via Tamara</i>						
							a riportare	46.305,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 2 VIA COPPARO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	46.305,15
		25,00		25,00			25,00	
		km 9+600 lottizzazione Tamara						
		111,00		111,00			111,00	
		km 20+653 Intersezione Via Ariosto						
		275,00		275,00			275,00	
		km 21+630 Via Canal Bianco						
		0						
		km 21+660 Via Coccanile						
		20,00		20,00			20,00	
		Parziale					466,00	
		DA NON ESEGUIRE NUOVE PER ASFALTATURE 2023						
		<i>dal km 0+090 al km 1+405</i>						
		<i>2 * 1315,00</i>	2,00	1.315,00			-2.630,00	
		<i>immissione rotatoria Boara 1</i>						
		<i>4 * 24,00</i>	4,00	24,00			-96,00	
		<i>dal km 3+400 al km 3+800</i>						
		<i>2 * 400,00</i>	2,00	400,00			-800,00	
		Euro 0,52				m	47.424,00	24.660,48
6	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 2						
		Rotatoria Boara 1 (1+399-1+438)						
		- triangolini						
		23 * 0,21	23,00			0,21	4,83	
		- triangolo elongato piccolo						
		2 * 0,75	2,00			0,75	1,50	
		- triangolo elongato grande						
		2 * 3,91	2,00			3,91	7,82	
		- zebreature						
		38,00				38,00	38,00	
		Parziale					52,15	
		Attraversamento peronale Boara (2+498-2+677)						
		- fascia STOP						
		(2,50+12,00) * 1,00			14,50	1,00	14,50	
		- scritta STOP piccola						
		2,09 * 1,60			2,09	1,60	3,34	
		- zebreature						
		41,00				41,00	41,00	
		- rallentatori ottici						
		35,00				35,00	35,00	
		- passaggio pedonale						
		8 * 3,00 * 0,50	8,00		3,00	0,50	12,00	
							a riportare	70.965,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 2 VIA COPPARO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	70.965,63
		- freccia dx piccola 1 * 1,50	1,00			1,50	1,50	
		- freccia sx piccola 1 * 1,50	1,00			1,50	1,50	
		Parziale					108,84	
		Rotatoria Boara 2 (3+065-3+177)						
		- triangolini 19 * 0,21	19,00			0,21	3,99	
		- triangolo elongato grande 3 * 3,91	3,00			3,91	11,73	
		- zebrature 53,00				53,00	53,00	
		Parziale					68,72	
		Rotatoria SP2-SP29 (4+309-4+451)						
		- triangolini (di cui 18 della SP2) 24 * 0,21	24,00			0,21	5,04	
		- triangolo elongato grande (di cui 2 della SP2) 3 * 3,91	3,00			3,91	11,73	
		- zebrature (di cui 98,45 della SP2) 116,00				116,00	116,00	
		Parziale					132,77	
		Intersezione SP2-SP14 (7+007-7+457)						
		- triangolini 11 * 0,21	11,00			0,21	2,31	
		- triangolo elongato grande (ora sono piccoli: CAMBIARE) 2 * 3,91	2,00			3,91	7,82	
		- fascia STOP 4,50 * 1,00			4,50	1,00	4,50	
		- scritta STOP piccola 2,09 * 1,60			2,09	1,60	3,34	
		- zebrature 259,00				259,00	259,00	
		Parziale					276,97	
		Intersezione Tamara (9+883-10+236)						
		- triangolini 9 * 0,21	9,00			0,21	1,89	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- triangolo elongato grande 1 * 3,91	1,00			3,91	3,91	
		- fascia STOP (5,00+5,00+6,60) * 1,00			16,60	1,00	16,60	
		- scritta STOP piccola 3 * 2,09 * 1,60	3,00		2,09	1,60	10,03	
		- freccia dx grande 1 * 1,95	1,00			1,95	1,95	
		- freccia sx grande 1 * 1,95	1,00			1,95	1,95	
		- zebrature						
							a riportare	70.965,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 2 VIA COPPARO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	70.965,63
		147,00				147,00	147,00	
		<i>Parziale</i>					184,08	
		<i>Rotatoria SP2-SP5 (14+858-14+975)</i>						
		- triangolini (di cui 18 della SP2)						
		24 * 0,21	24,00			0,21	5,04	
		- triangolo elongato grande (ora sono piccoli: CAMBIARE)						
		4 * 3,91	4,00			3,91	15,64	
		- zebrature (di cui 13,75 della SP2)						
		18,00				18,00	18,00	
		<i>Parziale</i>					38,68	
		<i>Intersezione Via Guarda (16+577-16+947)</i>						
		- triangolini						
		31 * 0,21	31,00			0,21	6,51	
		- triangolo elongato piccolo						
		4 * 0,75	4,00			0,75	3,00	
		- triangolo elongato grande (ora sono piccoli: CAMBIARE)						
		2 * 3,91	2,00			3,91	7,82	
		- zebrature						
		697,00				697,00	697,00	
		<i>Parziale</i>					714,33	
		<i>Intersezione Cesta (19+448-19+665)</i>						
		- triangolini						
		5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- fascia STOP						
		6,00 * 1,00			6,00	1,00	6,00	
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		- freccia dx grande						
		3 * 1,95	3,00			1,95	5,85	
		- freccia sx grande						
		4 * 1,95	4,00			1,95	7,80	
		- zebrature						
		86,00				86,00	86,00	
		<i>Parziale</i>					110,79	
		<i>Intersezione SP2-SP12 (24+296-24+480) - (di cui 12 della SP2)</i>						
		- triangolini (di cui 11 della SP2)						
		15 * 0,21	15,00			0,21	3,15	
		- triangolo elongato grande (di cui 1 della SP2)						
		2 * 3,91	2,00			3,91	7,82	
		- fascia STOP						
		7,20 * 1,00			7,20	1,00	7,20	
		- scritta STOP piccola (non c'è, bisogna farla)						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		- freccia dx grande (solo SP12)						
							a riportare	70.965,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 2 VIA COPPARO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	70.965,63
		1 * 1,95	1,00			1,95	1,95	
		- freccia sx grande (solo SP12)						
		1 * 1,95	1,00			1,95	1,95	
		- freccia diritto grande (di cui 2 dela SP2)						
		4 * 1,59	4,00			1,59	6,36	
		- zebrature						
		120,00				120,00	120,00	
		Parziale					151,77	
		INTERSEZIONI MINORI						
		km 4+516 Via Ro						
		- fascia STOP						
		8,50 * 1,00			8,50	1,00	8,50	
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		- zebrature						
		3,00				3,00	3,00	
		km 8+638 Via Tamara						
		- triangolini						
		14 * 0,21	14,00			0,21	2,94	
		- triangolo elongato grande						
		1 * 3,91	1,00			3,91	3,91	
		km 9+600 lottizzazione Tamara						
		- triangolini						
		8 * 0,21	8,00			0,21	1,68	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- fascia STOP						
		3,50 * 1,00			3,50	1,00	3,50	
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		km 20+653 Intersezione Via Ariosto						
		- triangolini						
		16 * 0,21	16,00			0,21	3,36	
		- triangolo elongato piccolo						
		2 * 0,75	2,00			0,75	1,50	
		- fascia STOP						
		8,00 * 1,00			8,00	1,00	8,00	
		- scritta STOP piccola						
		2 * 2,09 * 1,60	2,00		2,09	1,60	6,69	
		- zebrature						
		10,00				10,00	10,00	
		km 21+630 Via Canal Bianco						
		- triangolini						
		10 * 0,21	10,00			0,21	2,10	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
							a riportare	70.965,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 2 VIA COPPARO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	70.965,63
		km 21+660 Via Coccanelle						
		- fascia STOP			9,00	1,00	9,00	
		9,00 * 1,00						
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		Parziale					75,70	
		DA NON ESEGUIRE NUOVE PER ASFALTATURE 2023						
		immissione rotatoria Boara 1						
		- triangolini						
		5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		- triangolo elongato grande						
		1 * 3,91	1,00			3,91	3,91	
		Euro 5,80				mq	1.919,76	11.134,61
		TOTALE SP 2 VIA COPPARO						46.171,28
		SP 3 DELLE ANIME						
7	1	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 3						
		c.a. Portomaggiore (0+000-0+082)						
		dal km 0+082 al km 0+376 (376-82)		294,00			294,00	
		Intersezione SP3-Circonvallazione Portom. (0+376-0+726)		620,00			620,00	
		620,00						
		dal km 0+726 al km 0+800 (800-726)		74,00			74,00	
		c.a. Portorotta (0+800-1+429)						
		dal km 1+429 al km 6+069 termine strada		4.640,00			4.640,00	
		(6069-1429)						
		Euro 0,47				m	5.628,00	2.645,16
8	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 3						
		c.a. Portomaggiore (0+000-0+082)						
		dal km 0+082 al km 0+376						
		2 * (376-82)	2,00	294,00			588,00	
		Intersezione SP3-Circonvallazione Portom. (0+376-0+726)		702,00			702,00	
		702,00						
		dal km 0+726 al km 0+800						
		2 * (800-726)	2,00	74,00			148,00	
							a riportare	84.745,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 3 DELLE ANIME

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	84.745,40
		<i>c.a. Portorotta (0+800-1+429)</i>						
		<i>dal km 1+429 al km 6+069 termine strada</i>						
		2 * (6069-1429)	2,00	4.640,00			9.280,00	
		Euro 0,52				m	10.718,00	5.573,36
9	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCIE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 3						
		<i>Intersezione SP3-Circonvallazione Portom. (0+376-0+726)</i>						
		- fascia STOP (2,90+2,90) * 1,00			5,80	1,00	5,80	
		- Freccia Dx grande 1 * 1,95	1,00			1,95	1,95	
		- Freccia Sx grande 1 * 1,95	1,00			1,95	1,95	
		- zebrature 148,78				148,78	148,78	
		Parziale					158,48	
		INTERSEZIONI MINORI						
		km 2+000						
		- triangolini (non ci sono) 3 * 0,21	3,00			0,21	0,63	
		- triangolo elongato piccolo (non c'è) 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 2+064 Via Ponte Spino						
		- triangolini 8 * 0,21	8,00			0,21	1,68	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 3+300 Via Quartiere-Runco						
		- triangolini 9 * 0,21	9,00			0,21	1,89	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 5+821 Strada del magone						
		- triangolini 3 * 0,21	3,00			0,21	0,63	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		Parziale					7,83	
		Euro 5,80				mq	166,31	964,60
		TOTALE SP 3 DELLE ANIME						9.183,12
		SP 15 VIA DEL MARE						
							a riportare	91.283,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 15 VIA DEL MARE (Tresigallo-Termine)

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
10	1	(Tresigallo-Termine)					riporto	91.283,36
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 15						
		<i>c.a. Final di Rero e Tresigallo (17+515-21+100)</i>						
		<i>dal km 21+100 al km 29+391 (29391-21100)</i>		8.291,00			8.291,00	
		<i>Intersezione SP15-SP68 (29+391-29+581) 208,00</i>		208,00			208,00	
		<i>c.a. Massa Fiscaglia (29+581-30+430)</i>						
		<i>dal km 30+430 al km 37+418 (37418-30430)</i>		6.988,00			6.988,00	
		<i>Rotatoria SP15-SP32 (37+418-37+501) 0</i>						
		<i>dal km 37+501 al km 40+503 (40503-37501)</i>		3.002,00			3.002,00	
		<i>Rotatoria SP15-SP53 (40+503-40+586) 0</i>						
		<i>dal km 40+586 al km 41+982 (41892-40586)</i>		1.306,00			1.306,00	
		<i>Rotatoria Via Spina (Ponterosso) (41+982-42+090) 0</i>						
		<i>dal km 42+090 al km 44+351 (44351-42090)</i>		2.261,00			2.261,00	
		<i>Rotatoria SP15-SP58 (44+351-44+406) 0</i>						
		<i>dal km 44+406 al km 45+688 (45688-44406)</i>		1.282,00			1.282,00	
		<i>Svincolo Superstrada (45+688-46+358) 1382,00</i>		1.382,00			1.382,00	
		<i>dal km 46+358 al km 47+422 (47422-46358)</i>		1.064,00			1.064,00	
		<i>Rotatoria Via Zuccherificio (47+422-47+520) 0</i>						
		<i>dal km 47+520 al km 49+332 (49332-47520)</i>		1.812,00			1.812,00	
							a riportare	91.283,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 15 VIA DEL MARE (Tresigallo-Termine)

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	91.283,36
		<i>c.a. Comacchio (49+332-50+515)</i>						
		<i>dal km 50+515 al km 50+812 (50812-50515)</i>		297,00			297,00	
		<i>Svincolo Via Margherita - Comacchio (50+812-51+003) 390,00</i>		390,00			390,00	
		<i>dal km 51+003 al km 52+091 (52091-51003)</i>		1.088,00			1.088,00	
		<i>Rotatoria Bennet - Via Collinara (52+091-52+168) 0</i>						
		<i>Intersezione SP15-SS309 Romea (52+168-52+662) 1129,00</i>		1.129,00			1.129,00	
		<i>dal km 52+662 al km 52+928 (52928-52662)</i>		266,00			266,00	
		<i>Intersezione SP15-Via Acciaiuoli (52+928-termine strada) 0</i>						
		<i>Parziale</i>					30.766,00	
		<i>DA NON ESEGUIRE NUOVE PER ASFALTATURE 2023</i>						
		<i>dal km 32+965 al km 33+695 730,00</i>		730,00			-730,00	
		<i>dal km 36+820 al km 37+440 (Rot. SP 32) 595,00</i>		595,00			-595,00	
		<i>dal km 37+500 (Rot. SP 32) al km 40+320 2820,00</i>		2.820,00			-2.820,00	
		<i>dal km 48+000 al km 49+060 1060,00</i>		1.060,00			-1.060,00	
		<i>dal km 49+200 al km 49+550 350,00</i>		350,00			-350,00	
		<i>Parziale</i>					-5.555,00	
		<i>Euro 0,47</i>				m	25.211,00	11.849,17
11	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 15						
		<i>c.a. Final di Rero e Tresigallo (17+515-21+100)</i>						
		<i>dal km 21+100 al km 29+391 2 * (29391-21100)</i>	2,00	8.291,00			16.582,00	
		<i>Intersezione SP15-SP68</i>						
							a riportare	103.132,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 15 VIA DEL MARE (Tresigallo-Termine)

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	103.132,53
		(29+391-29+581) 937,00		937,00			937,00	
		<i>c.a. Massa Fiscaglia</i> (29+581-30+430)						
		<i>dal km 30+430 al km 37+418</i> 2 * (37418-30430)	2,00	6.988,00			13.976,00	
		<i>Rotatoria SP15-SP32 (37+418-37+501)</i> 465,00		465,00			465,00	
		<i>dal km 37+501 al km 40+503</i> 2 * (40503-37501)	2,00	3.002,00			6.004,00	
		<i>Rotatoria SP15-SP53 (40+503-40+586)</i> 555,00		555,00			555,00	
		<i>dal km 40+586 al km 41+982</i> 2 * (41892-40586)	2,00	1.306,00			2.612,00	
		<i>Rotatoria Via Spina (Ponterosso)</i> (41+982-42+090) 476,00		476,00			476,00	
		<i>dal km 42+090 al km 44+351</i> 2 * (44351-42090)	2,00	2.261,00			4.522,00	
		<i>Rotatoria SP15-SP58 (44+351-44+406)</i> 414,00		414,00			414,00	
		<i>dal km 44+406 al km 45+688</i> 2 * (45688-44406)	2,00	1.282,00			2.564,00	
		<i>Svincolo Superstrada (45+688-46+358)</i> 1357,00		1.357,00			1.357,00	
		<i>dal km 46+358 al km 47+422</i> 2 * (47422-46358)	2,00	1.064,00			2.128,00	
		<i>Rotatoria Via Zuccherificio</i> (47+422-47+520) 532,00		532,00			532,00	
		<i>dal km 47+520 al km 49+332</i> 2 * (49332-47520)	2,00	1.812,00			3.624,00	
		<i>c.a. Comacchio (49+332-50+515)</i>						
		<i>dal km 50+515 al km 50+812</i> 2 * (50812-50515)	2,00	297,00			594,00	
		<i>Svincolo Via Margherita - Comacchio</i> (50+812-51+003) 382,00		382,00			382,00	
		<i>dal km 51+003 al km 52+091</i> 2 * (52091-51003)	2,00	1.088,00			2.176,00	
							a riportare	103.132,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 15 VIA DEL MARE (Tresigallo-Termine)

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	103.132,53
		<i>Rotatoria Bennet - Via Collinara (52+091-52+168) 522,00</i>		522,00			522,00	
		<i>Intersezione SP15-SS309 Romea (52+168-52+662) 2238,00</i>		2.238,00			2.238,00	
		<i>dal km 52+662 al km 52+928 2 * (52928-52662)</i>	2,00	266,00			532,00	
		<i>Intersezione SP15-Via Acciaiuoli (52+928-termine strada) 240,00</i>		240,00			240,00	
		<i>Parziale</i>					63.432,00	
		<i>DA NON ESEGUIRE NUOVE PER ASFALTATURE 2023</i>						
		<i>dal km 32+965 al km 33+695 2 * 730,00</i>	2,00	730,00			-1.460,00	
		<i>dal km 36+820 al km 37+440 (Rot. SP 32) 2 * 595,00</i>	2,00	595,00			-1.190,00	
		<i>immissione rotatoria 4 * 26,00</i>	4,00	26,00			-104,00	
		<i>Uscita rotatoria SP 32 4 * 30,00</i>	4,00	30,00			-120,00	
		<i>dal km 37+500 al km 40+320 2 * 2820,00</i>	2,00	2.820,00			-5.640,00	
		<i>dal km 48+000 al km 49+060 2 * 1060,00</i>	2,00	1.060,00			-2.120,00	
		<i>dal km 49+200 al km 49+550 2 * 350,00</i>	2,00	350,00			-700,00	
		<i>Parziale</i>					-11.334,00	
		<i>Euro 0,52</i>				m	52.098,00	27.090,96
12	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 15						
		<i>Intersezione SP15-SP68 (29+391-29+581)</i>						
		<i>- triangolini 19 * 0,21</i>	19,00			0,21	3,99	
		<i>- triangolo elongato grande 4 * 3,91</i>	4,00			3,91	15,64	
		<i>- zebrature 13,00</i>				13,00	13,00	
		<i>Rotatoria SP15-SP32 (37+418-37+501)</i>						
		<i>- triangolini 29 * 0,21</i>	29,00			0,21	6,09	
		<i>- triangolo elongato grande</i>						
							a riportare	130.223,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 15 VIA DEL MARE (Tresigallo-Termine)

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	130.223,49
		4 * 3,91	4,00			3,91	15,64	
		- zebrature						
		17,00				17,00	17,00	
		<i>Rotatoria SP15-SP53 (40+503-40+586)</i>						
		- triangolini						
		15 * 0,21	15,00			0,21	3,15	
		- triangolo elongato grande						
		3 * 3,91	3,00			3,91	11,73	
		- zebrature (a stima)						
		30,00				30,00	30,00	
		<i>Rotatoria Via Spina (Ponterosso)</i> <i>(41+582-42+090)</i>						
		- triangolini						
		23 * 0,21	23,00			0,21	4,83	
		- triangolo elongato grande						
		4 * 3,91	4,00			3,91	15,64	
		- rallentatori ottici						
		32,0021				32,00	32,00	
		- zebrature (a stima)						
		54,00				54,00	54,00	
		<i>Rotatoria SP15-SP58 (44+351-44+406)</i>						
		- triangolini						
		25 * 0,21	25,00			0,21	5,25	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- triangolo elongato grande (sono piccoli ma vanno grandi)						
		3 * 3,91	3,00			3,91	11,73	
		- rallentatori ottici						
		18,00				18,00	18,00	
		- zebrature (a stima)						
		21,00				21,00	21,00	
		<i>Svincolo Superstrada (45+688-46+358)</i>						
		- triangolini						
		6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- triangolo elongato grande						
		2 * 3,91	2,00			3,91	7,82	
		- freccia dx grande						
		4 * 1,95	4,00			1,95	7,80	
		- freccia sx grande						
		5 * 1,95	5,00			1,95	9,75	
		- zebrature (a stima)						
		389,00				389,00	389,00	
		<i>Rotatoria Via Zuccherificio</i> <i>(47+422-47+520)</i>						
		- triangolini						
		27 * 0,21	27,00			0,21	5,67	
		- triangolo elongato piccolo						
		2 * 0,75	2,00			0,75	1,50	
							a riportare	130.223,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 15 VIA DEL MARE (Tresigallo-Termine)

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	130.223,49
		- triangolo elongato grande (sono piccoli ma vanno grandi) 2 * 3,91	2,00			3,91	7,82	
		- zebrature (a stima) 166,00				166,00	166,00	
		Svincolo Via Margherita - Comacchio (50+812-51+003)						
		- triangolini 4 * 0,21	4,00			0,21	0,84	
		- fascia STOP (4,80+10,50) * 1,00			15,30	1,00	15,30	
		- scritta STOP piccola 2 * 2,09 * 1,60	2,00		2,09	1,60	6,69	
		- freccia dx grande 3 * 1,95	3,00			1,95	5,85	
		- freccia sx grande 3 * 1,95	3,00			1,95	5,85	
		- zebrature (a stima) 111,00				111,00	111,00	
		Rotatoria Bennet - Via Collinara (52+091-52+168)						
		- triangolini 23 * 0,21	23,00			0,21	4,83	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- triangolo elongato grande (sono piccoli ma vanno grandi) 2 * 3,91	2,00			3,91	7,82	
		Intersezione SP15-SS309 Romea (52+168-52+662)						
		- triangolini 30 * 0,21	30,00			0,21	6,30	
		- triangolo elongato grande 4 * 3,91	4,00			3,91	15,64	
		- fascia STOP (6,00+5,50) * 1,00			11,50	1,00	11,50	
		- scritta STOP grande 2 * 2,12 * 4,00	2,00		2,12	4,00	16,96	
		- freccia dx grande 1 * 1,95	1,00			1,95	1,95	
		- freccia sx grande 7 * 1,95	7,00			1,95	13,65	
		- zebrature 271,00				271,00	271,00	
		Intersezione SP15-Via Acciaiuoli (52+928-termine strada)						
		- triangolini 10 * 0,21	10,00			0,21	2,10	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- fascia STOP						
							a riportare	130.223,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 15 VIA DEL MARE (Tresigallo-Termine)

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	130.223,49
		(4,00+3,50) * 1,00			7,50	1,00	7,50	
		<i>Parziale</i>					1.382,34	
		INTERSEZIONI MINORI						
		km 21+388 Via Canalone 1						
		- fascia STOP						
		11,00 * 1,00			11,00	1,00	11,00	
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		km 21+595 Via Canalone 2						
		- fascia STOP						
		5,50 * 1,00			5,50	1,00	5,50	
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		- triangolini						
		7 * 0,21	7,00			0,21	1,47	
		- triangolo elongato grande						
		1 * 3,91	1,00			3,91	3,91	
		km 24+585 Via Vergavara						
		- triangolini						
		12 * 0,21	12,00			0,21	2,52	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 25+375 Via Manfrinati						
		- triangolini						
		7 * 0,21	7,00			0,21	1,47	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 27+110						
		- fascia STOP						
		6,00 * 1,00			6,00	1,00	6,00	
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		km 28+147 Via Travaglio						
		- fascia STOP						
		20,00 * 1,00			20,00	1,00	20,00	
		- scritta STOP piccola						
		2 * 2,09 * 1,60	2,00		2,09	1,60	6,69	
		km 31+062 Via Pezzorio						
		- triangolini						
		10 * 0,21	10,00			0,21	2,10	
		km 34+794 Via Gallare						
		- triangolini						
		4 * 0,21	4,00			0,21	0,84	
							a riportare	130.223,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 15 VIA DEL MARE (Tresigallo-Termine)

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	130.223,49
		- <i>triangolo elongato piccolo</i> 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>km 35+621 Via Marozzo</i>						
		- <i>triangolini</i> 12 * 0,21	12,00			0,21	2,52	
		- <i>triangolo elongato piccolo</i> 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>km 36+731 Via Poderaie</i>						
		- <i>triangolini</i> 5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		- <i>triangolo elongato piccolo</i> 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>km 38+115 Via Vittorio Veneto</i>						
		- <i>triangolini</i> 5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		- <i>triangolo elongato piccolo</i> 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>km 39+391 Via San Giovanni</i>						
		- <i>fascia STOP</i> 3,50 * 1,00			3,50	1,00	3,50	
		- <i>scritta STOP piccola</i> 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>km 40+347 Via Trebba</i>						
		- <i>fascia STOP</i> 3,00 * 1,00			3,00	1,00	3,00	
		- <i>scritta STOP piccola</i> 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>km 41+158 Via Motte</i>						
		- <i>fascia STOP</i> 6,50 * 1,00			6,50	1,00	6,50	
		- <i>scritta STOP piccola</i> 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>km 47+797 Via San Francesco</i>						
		- <i>fascia STOP</i> (4,00+6,00) * 1,00			10,00	1,00	10,00	
		- <i>scritta STOP piccola</i> 2 * 2,09 * 1,60	2,00		2,09	1,60	6,69	
		<i>km 48+975 Via Rosario</i>						
		- <i>fascia STOP</i> 9,60 * 1,00			9,60	1,00	9,60	
		- <i>scritta STOP piccola</i> 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
							a riportare	130.223,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 15 VIA DEL MARE (Tresigallo-Termine)

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
13	1	<i>km 51+440 Via del Camposanto</i>					riporto	130.223,49
		- fascia STOP 14,50 * 1,00			14,50	1,00	14,50	
		- scritta STOP piccola 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>Parziale</i>					151,13	
		DA NON ESEGUIRE NUOVE PER ASFALTATURE 2023						
		<i>dal km 49+200 al km 49+550</i>						
		<i>rallentatore ottico</i> 9,00				9,00	-9,00	
		<i>Parziale</i>					-9,00	
		Euro 5,80				mq	1.524,47	8.841,93
		TOTALE SP 15 VIA DEL MARE (Tresigallo-Termine)						47.782,06
		SP 19 BONDENO - FERRARA						
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 19						
		<i>c.a. Bondeno (0+000-0+058)</i> 0						
		<i>dal km 0+058 al km 0+145 (145-58)</i>		87,00			87,00	
		<i>c.a. Ospitale (0+145-1+375)</i> 0						
		<i>dal km 1+375 al km 3+295 (3295-1375)</i>		1.920,00			1.920,00	
		<i>dal km 3+295 al km 3+780 no mezzeria</i> 0						
		<i>c.a. San Biagio (3+780-4+615)</i> 0						
		<i>dal km 4+615 al km 6+115 no mezzeria</i> 0						
		<i>c.a. Salvatonica (6+115-7+017)</i> 0						
		<i>dal km 7+017 al km 8+604 no mezzeria</i> 0						
		<i>c.a. Porporana (8+604-9+148)</i> 0						
		<i>dal km 9+148 al km 10+867 no mezzeria</i> 0						
		<i>c.a. Ravalle (10+867-13+355)</i> 0						
		<i>dal km 13+355 al km 15+280 no mezzeria</i>						
							a riportare	139.065,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 19 BONDENO - FERRARA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	139.065,42
		0						
		<i>c.a. Casaglia (15+280-17+398)</i>						
		0						
		<i>dal km 17+398 al km 21+213 no mezzeria</i>						
		0						
		<i>dal km 21+213 al km 21+760 doppia riga mezzeria</i>						
		2 * (21760-21213)	2,00	547,00			1.094,00	
		<i>dal km 21+760 al km 22+080 (22080-21760)</i>		320,00			320,00	
		<i>Rotatoria Casello Ferrara Nord (22+080-22+200)</i>						
		38		38,00			38,00	
		<i>dal km 22+200 al km 22+260 3 righe mezzeria</i>						
		3 * (22260-22200)	3,00	60,00			180,00	
		<i>dal km 22+260 al km 22+756 3 righe mezzeria - 4 righe mezzeria</i>						
		4 * (22756-22260)	4,00	496,00			1.984,00	
		<i>c.a. Ferrara (22+756 - termine strada)</i>						
		0						
		Euro 0,47				m	5.623,00	2.642,81
14	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 19						
		<i>c.a. Bondeno (0+000-0+058)</i>						
		0						
		<i>dal km 0+058 al km 0+145</i>						
		2 * (145-58)	2,00	87,00			174,00	
		<i>c.a. Ospitale (0+145-1+375)</i>						
		0						
		<i>dal km 1+375 al km 3+295</i>						
		2 * (3295-1375)	2,00	1.920,00			3.840,00	
		<i>dal km 3+295 al km 3+780</i>						
		2 * (3780-3295)	2,00	485,00			970,00	
		<i>c.a. San Biagio (3+780-4+615)</i>						
		0						
		<i>dal km 4+615 al km 6+115</i>						
		2 * (6115-4615)	2,00	1.500,00			3.000,00	
		<i>c.a. Salvatonica (6+115-7+017)</i>						
		0						
		<i>dal km 7+017 al km 8+604</i>						
		2 * (8604-7017)	2,00	1.587,00			3.174,00	
		<i>c.a. Porporana (8+604-9+148)</i>						
							a riportare	141.708,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 19 BONDENO - FERRARA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	141.708,23
		0 dal km 9+148 al km 10+867 2 * (10867-9148)	2,00	1.719,00			3.438,00	
		c.a. Ravalle (10+867-13+355)						
		0 dal km 13+355 al km 15+280 2 * (15280-13355)	2,00	1.925,00			3.850,00	
		c.a. Casaglia (15+280-17+398)						
		0 dal km 17+398 al km 21+213 2 * (21213-17398)	2,00	3.815,00			7.630,00	
		dal km 21+213 al km 21+760 2 * (21760-21213)	2,00	547,00			1.094,00	
		dal km 21+760 al km 22+080 2 * (22080-21760)	2,00	320,00			640,00	
		Rotatoria Casello Ferrara Nord (22+080-22+200) 644		644,00			644,00	
		dal km 22+200 al km 22+260 2 * (22260-22200)	2,00	60,00			120,00	
		dal km 22+260 al km 22+756 3 righe mezzzeria 2 * (22756-22260)	2,00	496,00			992,00	
		c.a. Ferrara (22+756 - termine strada) 0						
		Euro 0,52				m	29.566,00	15.374,32
15	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 19						
		Rotatoria Casello Ferrara Nord (22+023-22+200) 145,06				145,06	145,06	
		- triangolini dare precedenza 38 * 0,21	38,00			0,21	7,98	
		- triangolo elongato grande (5 sono piccoli, CAMBIARE) 6 * 3,91	6,00			3,91	23,46	
		- zebrature 75,00				75,00	75,00	
		Parziale					251,50	
		INTERSEZIONI MINORI						
		km 0+100						
		- rallentatori ottici 2 * 9,00	2,00			9,00	18,00	
							a riportare	157.082,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 19 BONDENO - FERRARA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	157.082,55
		<i>km 1+453 Sx - Ciclabile</i>						
		- fascia STOP 2,40 * 1,00			2,40	1,00	2,40	
		- scritta STOP piccola 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>km 3+225 Sx</i>						
		- triangolini dare precedenza 6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- fascia STOP 1 * 5,50 * 1,00	1,00		5,50	1,00	5,50	
		- scritta STOP piccola 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>km 5+635 Dx/Sx - Destra Po</i>						
		- triangolini dare precedenza 8 * 0,21	8,00			0,21	1,68	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- fascia STOP 1 * 3,70 * 1,00	1,00		3,70	1,00	3,70	
		- scritta STOP piccola 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>km 7+220 Dx - Via Argine Cittadino</i>						
		- fascia STOP (5,80+4,00) * 1,00			9,80	1,00	9,80	
		- scritta STOP piccola 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>km 9+198 Dx - Via Spagnolina</i>						
		- triangolini dare precedenza 8 * 0,21	8,00			0,21	1,68	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>km 15+140 Dx - Via Padre Eterno</i>						
		- fascia STOP 1 * 7,00 * 1,00	1,00		7,00	1,00	7,00	
		- scritta STOP piccola 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>km 17+470 Sx - Via Ranuzzi</i>						
		- triangolini dare precedenza 15 * 0,21	15,00			0,21	3,15	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>km 17+570 Sx - Via Ranuzzi</i>						
							a riportare	157.082,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 19 BONDENO - FERRARA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	157.082,55
		- triangolini dare precedenza 12 * 0,21	12,00			0,21	2,52	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 19+890 Sx - Via Santa Lucia						
		- triangolini dare precedenza 6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		Parziale					79,15	
		Euro 5,80				mq	330,65	1.917,77
		TOTALE SP 19 BONDENO - FERRARA						19.934,90
16	1	SP 25 POGGIO RENATICO-S. M. CODIFUME						
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 25						
		c.a. Poggio Renatico (0+000 al km 6+329) 0						
		dal km 0+329 al km 6+853 (6853-329)		6.524,00			6.524,00	
		Intersezione SP25-SS64 (6+853-6+943)						
		lato Poggio 0						
		lato S.M. 0						
		dal km 6+943 al km 16+544 (16544-6943)		9.601,00			9.601,00	
		c.a. S. Maria (16+544 - termine strada) 0						
		INTERSEZIONI MINORI						
		km 2+715 Via Sabbioni 8,00		8,00			8,00	
		km 2+920 Via Pio 8,00		8,00			8,00	
		km 4+439 Via Imperiale 13,00		13,00			13,00	
		km 4+665 Via Navigazione 10,00		10,00			10,00	
		km 6+446 Via della Chiesa 10,00		10,00			10,00	
							a riportare	159.000,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 25 POGGIO RENATICO-S. M. CODIFIUME

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	159.000,32
		<i>km 11+252 Via Cembalina</i> 13,00		13,00			13,00	
		<i>km 12+922 Via Penne</i> 8,00		8,00			8,00	
		<i>km 16+124 Strada Luogo Grande</i> 0						
		Euro 0,47				m	16.195,00	7.611,65
17	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 25						
		<i>c.a. Poggio Renatico (0+000 al km 6+329)</i> 0						
		<i>dal km 0+329 al km 6+853</i> 2 * (6853-329)	2,00	6.524,00			13.048,00	
		<i>Intersezione SP25-SS64 (6+853-6+943)</i>						
		<i>lato Poggio</i> 267		267,00			267,00	
		<i>lato S.M.</i> 247		247,00			247,00	
		<i>dal km 6+943 al km 16+544</i> 2 * (16544-6943)	2,00	9.601,00			19.202,00	
		<i>c.a. S. Maria (16+544 - termine strada)</i> 0						
		Euro 0,52				m	32.764,00	17.037,28
18	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 25						
		<i>Intersezione SP25-SS64 (6+853-6+943)</i>						
		<i>- fascia STOP</i>						
		<i>lato Poggio</i> (4,45+4,85) * 1,00			9,30	1,00	9,30	
		<i>lato S. Maria</i> (5,85+7,00) * 1,00			12,85	1,00	12,85	
		<i>- scritta STOP grande</i>						
		<i>lato Poggio</i> 2 * 2,12 * 4,00	2,00		2,12	4,00	16,96	
		<i>lato S. Maria</i> 2 * 2,12 * 4,00	2,00		2,12	4,00	16,96	
		<i>- zebreature</i>						
		<i>lato Poggio</i> 20,00				20,00	20,00	
		<i>lato S. Maria</i>						
							a riportare	183.649,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 25 POGGIO RENATICO-S. M. CODIFIUME

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	183.649,25
		16,00 - rallentatori ottici				16,00	16,00	
		lato Poggio 2 * 9,00	2,00			9,00	18,00	
		INTERSEZIONI MINORI						
		km 2+715 Via Sabbioni						
		triangolini 8 * 0,21	8,00			0,21	1,68	
		triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 2+920 Via Pio						
		- fascia STOP 5,40 * 1,00			5,40	1,00	5,40	
		- scritta STOP piccola 2 * 2,09 * 1,60	2,00		2,09	1,60	6,69	
		km 4+439 Via Imperiale						
		triangolini 10 * 0,21	10,00			0,21	2,10	
		triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 4+665 Via Navigazione						
		triangolini 10 * 0,21	10,00			0,21	2,10	
		triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 6+446 Via della Chiesa						
		triangolini 10 * 0,21	10,00			0,21	2,10	
		triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 11+252 Via Cembalina						
		triangolini 6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 12+922 Via Penne						
		triangolini 6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 16+124 Strada Luogo Grande						
							a riportare	183.649,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 25 POGGIO RENATICO-S. M. CODIFIUME

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	183.649,25
		triangolini (???) 4 * 0,21	4,00			0,21	0,84	
		Euro 5,80				mq	138,00	800,40
		TOTALE SP 25 POGGIO RENATICO-S. M. CODIFIUME						25.449,33
		SP 32 LUIGIA						
19	1	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 32						
		<i>dal Km 0+000 al Km 0+460</i> 460		460,00			460,00	
		<i>Intersezione SP32-Superstrada (0+460-0+727)</i> 0						
		<i>dal km 0+727 al km 6+402 (6402-727)</i>		5.675,00			5.675,00	
		<i>Rotatoria SP32-SP15 (6+402-6+645)</i> 0						
		<i>dal km 6+465 al km 9+096 (9096-6465)</i>		2.631,00			2.631,00	
		<i>Rotatoria SP32-SP53 (9+906-9+201)</i> 0						
		<i>dal km 9+201 al km 9+852 (9852-9201)</i>		651,00			651,00	
		<i>Rotatoria SP32-Via Giovanni XXIII (9+852-9+990)</i> 0						
		<i>dal km 9+990 al km 11+778 (11778-9990)</i>		1.788,00			1.788,00	
		<i>Rotatoria SP32-SP21 (11+778-termine)</i> 0						
		Euro 0,47				m	11.205,00	5.266,35
20	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 32						
		<i>dal Km 0+000 al Km 0+460</i> 2 * 460	2,00	460,00			920,00	
		<i>Intersezione SP32-Superstrada (0+460-0+727)</i> 1324,00		1.324,00			1.324,00	
		<i>dal km 0+727 al km 6+402</i> 2 * (6402-727)	2,00	5.675,00			11.350,00	
							a riportare	189.716,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 32 LUIGIA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	189.716,00
		<i>Rotatoria SP32-SP15 (6+402-6+645) - VEDI sp 15 0</i>						
		<i>dal km 6+465 al km 9+096 2 * (9096-6465)</i>	2,00	2.631,00			5.262,00	
		<i>Rotatoria SP32-SP53 (9+096-9+201) 691,00</i>		691,00			691,00	
		<i>dal km 9+201 al km 9+852 2 * (9852-9201)</i>	2,00	651,00			1.302,00	
		<i>Rotatoria SP32-Via Giovanni XXIII (9+852-9+990) 701,00</i>		701,00			701,00	
		<i>dal km 9+990 al km 11+778 2 * (11778-9990)</i>	2,00	1.788,00			3.576,00	
		<i>Rotatoria SP32-SP21 (11+778-termine) 707,00</i>		707,00			707,00	
		<i>Parziale</i>					25.833,00	
		<i>INTERSEZIONI MINORI</i>						
		<i>km 0+954 SIPRO 1 105,00</i>		105,00			105,00	
		<i>km 1+815 SIPRO 2 78,00</i>		78,00			78,00	
		<i>km 8+870 Strada Gallare 30,00</i>		30,00			30,00	
		<i>Parziale</i>					213,00	
		<i>Euro 0,52</i>				m	26.046,00	13.543,92
21	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 32						
		<i>Intersezione SP1 (km 0+000)</i>						
		<i>- fascia STOP 1 * 11,50 * 1,00</i>	1,00		11,50	1,00	11,50	
		<i>- scritta STOP piccola 1 * 2,09 * 1,60</i>	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>Parziale</i>					14,84	
		<i>Intersezione SP32-Superstrada (0+460-0+727)</i>						
		<i>- triangolini 20 * 0,21</i>	20,00			0,21	4,20	
		<i>- triangolo elongato grande 1 * 3,91</i>	1,00			3,91	3,91	
		<i>- fascia STOP 13,00 * 1,00</i>			13,00	1,00	13,00	
							a riportare	203.259,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 32 LUIGIA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	203.259,92
		- scritta STOP grande 1 * 2,12 * 4,00	1,00		2,12	4,00	8,48	
		- zebrature 33,00				33,00	33,00	
		Parziale					62,59	
		Rotatoria SP32-SP15 (6+402-6+645) - VEDI SP 15 0						
		Rotatoria SP32-SP53 (9+906-9+201)						
		- triangolini - (di cui 10 della SP32) 20 * 0,21	20,00			0,21	4,20	
		- triangolo elongato grande - (di cui 2 della SP32) 4 * 3,91	4,00			3,91	15,64	
		- zebrature - (tutte della SP15) 100,00				100,00	100,00	
		Parziale					119,84	
		Rotatoria SP32-Via Giovanni XXIII (9+852-9+990)						
		- triangolini 21 * 0,21	21,00			0,21	4,41	
		- triangolo elongato grande 4 * 3,91	4,00			3,91	15,64	
		- zebrature - (tutte della SP15) 44,00				44,00	44,00	
		Parziale					64,05	
		Rotatoria SP32-SP21 (11+778-termine)						
		- triangolini - (di cui 4 della SP32) 14 * 0,21	14,00			0,21	2,94	
		- triangolo elongato grande - (di cui 1 della SP21) 3 * 3,91	3,00			3,91	11,73	
		- zebrature - (stimate) 33,00				33,00	33,00	
		Parziale					47,67	
		INTERSEZIONI MINORI						
		km 0+954 SIPRO 1						
		- triangolini 11 * 0,21	11,00			0,21	2,31	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- fascia STOP 5,00 * 1,00			5,00	1,00	5,00	
		- scritta STOP piccola 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		km 1+815 SIPRO 2						
		- triangolini 6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
							a riportare	203.259,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 32 LUIGIA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	203.259,92
		- <i>triangolo elongato piccolo</i> 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- <i>fascia STOP</i> 5,50 * 1,00			5,50	1,00	5,50	
		<i>km 8+870 Strada Gallare</i>						
		- <i>fascia STOP</i> 8,80 * 1,00			8,80	1,00	8,80	
		- <i>scritta STOP grande</i> 1 * 2,12 * 4,00	1,00		2,12	4,00	8,48	
		<i>km 9+225 Attraversamento pedonale</i> 9 * 3,50 * 0,50	9,00		3,50	0,50	15,75	
		<i>km 10+690 Cimitero 1</i>						
		- <i>fascia STOP</i> 5,50 * 1,00			5,50	1,00	5,50	
		<i>km 10+895 Cimitero 2</i>						
		- <i>fascia STOP</i> 7,50 * 1,00			7,50	1,00	7,50	
		- <i>scritta STOP piccola</i> 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>Parziale</i>					68,28	
		Euro 5,80				mq	377,27	2.188,17
		TOTALE SP 32 LUIGIA						20.998,44
		SP 39 OSTELLATO - MIGLIARINO						
22	1	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 39						
		<i>dal km 0+000 al km 0+365</i> 365		365,00			365,00	
		<i>Intersezione Superstrada (0+365 - 0+595)</i> 0						
		<i>dal km 0+595 al km 0+901</i> (901-595)		306,00			306,00	
		<i>c.a. Migliarino (0+901 - termine strada)</i> 0						
		Euro 0,47				m	671,00	315,37
23	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 39						
		<i>dal km 0+000 al km 0+365</i> 2 * 365	2,00	365,00			730,00	
		<i>Intersezione Superstrada (0+365 -</i>						
							a riportare	205.763,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 39 OSTELLATO - MIGLIARINO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	205.763,46
		0+595) 1200		1.200,00			1.200,00	
		<i>dal km 0+595 al km 0+901</i> 2 * (901-595)	2,00	306,00			612,00	
		<i>c.a. Migliarino (0+901 - termine strada)</i> 0						
		Euro 0,52				m	2.542,00	1.321,84
24	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 39						
		<i>Intersezione Superstrada</i>						
		- triangolini 20 * 0,21	20,00			0,21	4,20	
		- triangolo elongato grande 3 * 3,91	3,00			3,91	11,73	
		- zebrature 12,00				12,00	12,00	
		Euro 5,80				mq	27,93	161,99
		TOTALE SP 39 OSTELLATO - MIGLIARINO						1.799,20
		SP 40 LUIA						
25	1	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 40						
		<i>c.a. Pilastrini (0+000-0+147)</i> 0						
		<i>dal km 0+147 al km 2+778</i> (2778-147)		2.631,00			2.631,00	
		Euro 0,47				m	2.631,00	1.236,57
26	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 40						
		<i>c.a. Pilastrini (0+000-0+147)</i> 0						
		<i>dal km 0+147 al km 2+778</i> 2 * (2778-147)	2,00	2.631,00			5.262,00	
		Euro 0,52				m	5.262,00	2.736,24
27	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 40						
		<i>Km 2+740 Sx</i>						
		- triangolini dare precedenza 7 * 0,21	7,00			0,21	1,47	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- fascia STOP						
							a riportare	211.220,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 40 LUIA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	211.220,10
		5,00 * 1,00 - scritta STOP piccola			5,00	1,00	5,00	
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		Euro 5,80				mq	10,56	61,25
		TOTALE SP 40 LUIA						4.034,06
		SP 41 RIGA						
28	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 41						
		<i>dal km 0+000 al km 0+959</i>						
		2 * 959	2,00	959,00			1.918,00	
		<i>c.a. XII Morelli (0+959-1+591)</i>						
		0						
		<i>dal km 1+591 al km 4+630</i>						
		2 * (4630-1591)	2,00	3.039,00			6.078,00	
		Euro 0,52				m	7.996,00	4.157,92
29	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 41						
		35,16				35,16	35,16	
		Euro 5,80				mq	35,16	203,93
30	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 41						
		<i>Km 0+000</i>						
		- triangolini dare precedenza						
		5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>Km 0+135 Sx - Via Pieve</i>						
		- triangolini dare precedenza						
		4 * 0,21	4,00			0,21	0,84	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>Km 0+360 Sx - Via Lanzoni</i>						
		- triangolini dare precedenza						
		6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>Km 0+560 Sx - Via Busi</i>						
		- triangolini dare precedenza						
		5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		- triangolo elongato piccolo						
							a riportare	215.643,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 41 RIGA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	215.643,20
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>Km 1+950 Sx - Via del Riccio</i>						
		- triangolini dare precedenza						
		4 * 0,21	4,00			0,21	0,84	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>Km 3+328 Sx - Via Larga</i>						
		- triangolini dare precedenza						
		5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		PERIZIA						
		<i>km 0+760 Sx - Via Davilli</i>						
		- triangolini dare precedenza						
		6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		Euro 5,80				mq	12,60	73,08
		TOTALE SP 41 RIGA						4.434,93
		SP 51 NUOVA CORRIERA						
31	1	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 51						
		<i>dal km 0+000 al km 1+550</i>						
		1550		1.550,00			1.550,00	
		<i>c.a. Bosco Mesola (1+550-termini strada)</i>						
		0						
		Euro 0,47				m	1.550,00	728,50
32	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 51						
		<i>dal km 0+000 al km 1+550</i>						
		2 * 1550	2,00	1.550,00			3.100,00	
		<i>c.a. Bosco Mesola (1+550-termini strada)</i>						
		0						
		Euro 0,52				m	3.100,00	1.612,00
33	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 51						
		<i>km 0+000 Intersezione SP51 - SS 309</i>						
		- triangolini						
		0,21				0,21	0,21	
							a riportare	218.056,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 51 NUOVA CORRIERA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	218.056,78
		- <i>triangolo elongato grande</i> 1 * 3,91	1,00			3,91	3,91	
		<i>km 0+453 Via Fondo</i>						
		- <i>fascia Stop</i> 6,50 * 1,00			6,50	1,00	6,50	
		- <i>scritta STOP piccola</i> 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		Euro 5,80				mq	13,96	80,97
		TOTALE SP 51 NUOVA CORRIERA						2.421,47
		SP 57 PORTOVERRARA-SAN CARLO TRAVA						
34	1	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 57						
		<i>c.a. Portoverrara (0+000-0+471)</i>						
		<i>dal km 0+471 al km 6+219</i> (6219-471)		5.748,00			5.748,00	
		Euro 0,47				m	5.748,00	2.701,56
35	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 57						
		<i>c.a. Portoverrara (0+000-0+471)</i>						
		<i>dal km 0+471 al km 6+219</i> 2 * (6219-471)	2,00	5.748,00			11.496,00	
		Euro 0,52				m	11.496,00	5.977,92
36	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 57						
		<i>Km 0+880 Sx - Via Carella</i>						
		- <i>triangolini</i> 6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- <i>triangolo elongato piccolo</i> 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>Km 2+675 Sx - Via Cavrea</i>						
		- <i>triangolini</i> 4 * 0,21	4,00			0,21	0,84	
		- <i>triangolo elongato piccolo</i> 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>Km 2+955 Dx</i>						
		- <i>triangolini</i> 4 * 0,21	4,00			0,21	0,84	
		- <i>triangolo elongato piccolo</i> 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
							a riportare	226.817,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 57 PORTOVERRARA-SAN CARLO TRAVA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	226.817,23
		<i>Km 6+130 Dx</i>						
		- <i>triangolini</i>						
		6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- <i>triangolo elongato piccolo</i>						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		Euro 5,80				mq	7,20	41,76
		TOTALE SP 57 PORTOVERRARA-SAN CARLO TRAVA						8.721,24
		SP 61 PANFILIA						
37	1	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 61						
		<i>c.a. Sant Agostino (0+000-1+092)</i>						
		0						
		<i>dal km 1+092 al km 2+055</i>						
		(2055-1092)		963,00			963,00	
		Euro 0,47				m	963,00	452,61
38	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 61						
		<i>c.a. Sant Agostino (0+000-1+092)</i>						
		0						
		<i>dal km 1+092 al km 2+055</i>						
		2 * (2055-1092)	2,00	963,00			1.926,00	
		Euro 0,52				m	1.926,00	1.001,52
		TOTALE SP 61 PANFILIA						1.454,13
		SP 73 ARSEA-PEGA						
39	1	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 73						
		<i>Intersezione SP73-SP80</i>						
		106,00		106,00			106,00	
		<i>dal km 0+000 al km 3+039</i>						
		3039		3.039,00			3.039,00	
		<i>svincoli</i>						
		1 * 50	1,00	50,00			50,00	
		Euro 0,47				m	3.195,00	1.501,65
40	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 73						
		<i>Intersezione SP73-SP80</i>						
		235,00		235,00			235,00	
		<i>dal km 0+000 al km 3+039</i>						
		2 * 3039	2,00	3.039,00			6.078,00	
		<i>svincoli</i>						
		50		50,00			50,00	
							a riportare	229.814,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 73 ARSEA-PEGA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
41	3						riporto	229.814,77
		Euro 0,52				m	6.363,00	3.308,76
		FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 73						
		Intersezione SP73-SP80						
		fascia STOP						
		2 * 6,50 * 1,00	2,00		6,50	1,00	13,00	
		scritta STOP						
		2 * 2,09 * 1,60	2,00		2,09	1,60	6,69	
		Intersezione Via Canale Pega (termine strada)						
		Intersezione SP73-SP80						
42	1	fascia STOP						
		1 * 7,50 * 1,00	1,00		7,50	1,00	7,50	
		scritta STOP						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		Euro 5,80				mq	30,53	177,07
		TOTALE SP 73 ARSEA-PEGA						4.987,48
		SP 81 STRADA TERZONE						
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 81						
		dal km 0+000 al km 1+240 (termine strada)						
		1240		1.240,00			1.240,00	
43	2	Euro 0,47				m	1.240,00	582,80
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 81						
		dal km 0+000 al km 1+240 (termine strada)						
		2 * 1240,00	2,00	1.240,00			2.480,00	
		Euro 0,52				m	2.480,00	1.289,60
		TOTALE SP 81 STRADA TERZONE						1.872,40
		SP 6 CENTO - FINALE EMILIA						
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 6						
		Tratto iniziale fino al km 0+000						
		66		66,00			66,00	
44	1	dal km 0+000 al km 0+881						
		881		881,00			881,00	
		Rotatoria Via Alberelli (0+881-1+030)						
		0						
							a riportare	235.173,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 6 CENTO - FINALE EMILIA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	235.173,00
		<i>dal km 1+030 al km 5+011</i> (5011-1030)		3.981,00			3.981,00	
		<i>c.a. Pilastrello (5+011-5+688)</i> 0						
		<i>dal km 5+688 al km 9+010 (termine)</i> (9010-5688)		3.322,00			3.322,00	
		Euro 0,47				m	8.250,00	3.877,50
45	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 6						
		<i>Tratto iniziale fino al km 0+000</i> 2 * 66	2,00	66,00			132,00	
		<i>Ramo d'innesto dalla SP66</i> 2 * 55	2,00	55,00			110,00	
		<i>dal km 0+000 al km 0+881</i> 2 * 881	2,00	881,00			1.762,00	
		<i>Rotatoria Via Alberelli (0+881-1+030)</i> 617,00		617,00			617,00	
		<i>dal km 1+030 al km 5+011</i> 2 * (5011-1030)	2,00	3.981,00			7.962,00	
		<i>c.a. Pilastrello (5+011-5+688)</i> 0						
		<i>dal km 5+688 al km 9+010 (termine)</i> 2 * (9010-5688)	2,00	3.322,00			6.644,00	
		Euro 0,52				m	17.227,00	8.958,04
46	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 6						
		<i>Rotatoria Via Alberelli (0+881-1+030)</i>						
		- <i>Triangolini</i> 28 * 0,21	28,00			0,21	5,88	
		- <i>Triangolo elongato piccolo</i> 2 * 0,75	2,00			0,75	1,50	
		- <i>Triangolo elongato grande</i> 2 * 3,91	2,00			3,91	7,82	
		- <i>Zebrature</i> 45,00				45,00	45,00	
		<i>Parziale</i>					60,20	
		INTERSEZIONI MINORI						
		<i>km 0+000 innesto a dx</i>						
		- <i>Triangolini</i> 6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- <i>Triangolo elongato piccolo</i> 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>km 3+175 - Via Canne</i>						
							a riportare	248.008,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 6 CENTO - FINALE EMILIA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	248.008,54
		- Triangolini 9 * 0,21	9,00			0,21	1,89	
		- Triangolo elongato piccolo 0,75				0,75	0,75	
		km 5+706 sx - Via Monsignore di sotto						
		- Triangolini 6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- Triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 7+410 sx - Via Chiesa						
		- Triangolini 24 * 0,21	24,00			0,21	5,04	
		- Triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 8+497 dx - Via Orologi						
		- Triangolini 6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- Triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 8+847 dx - Via Campadella						
		- Triangolini 8 * 0,21	8,00			0,21	1,68	
		- Triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		Parziale					16,89	
		Euro 5,80				mq	77,09	447,12
		TOTALE SP 6 CENTO - FINALE EMILIA						13.282,66
		SP 11 ARIANO - MESOLA						
47	1	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 11						
		dal km 0+000 aql km 9+700 9700		9.700,00			9.700,00	
		c. a. Mesola (9+700-10+090) 0						
		Euro 0,47				m	9.700,00	4.559,00
48	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 11						
		dal km 0+000 aql km 9+700 2 * 9700	2,00	9.700,00			19.400,00	
		c. a. Mesola (9+700-10+090)						
							a riportare	253.014,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 11 ARIANO - MESOLA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
49	3	0					riporto	253.014,66
		Euro 0,52				m	19.400,00	10.088,00
		FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 11						
		km 4+530 Via Massenzio/Via Spinea						
		- Triangolini (14+4) * 0,21	18,00			0,21	3,78	
		- Triangolo elongato piccolo 2 * 0,75	2,00			0,75	1,50	
		km 6+710 Intersezione SP 11/A						
		- Triangolini 18 * 0,21	18,00			0,21	3,78	
		- Triangolo elongato piccolo 2 * 0,75	2,00			0,75	1,50	
		km 8+610 Via Canal Bianco 1						
		- Triangolini 2 * 0,21	2,00			0,21	0,42	
		- Triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 8+710 Via Canal Bianco 2						
		- Triangolini 2 * 0,21	2,00			0,21	0,42	
		- Triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
50	1	km 9+595 Destra Po						
		- fascia Stop 2,00 * 0,70			2,00	0,70	1,40	
		- Scritta STOP piccola 1 * 1,60 * 2,09	1,00		1,60	2,09	3,34	
		Euro 5,80				mq	17,64	102,31
		TOTALE SP 11 ARIANO - MESOLA						14.749,31
		SP 11/A						
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 11/A						
		Intersezione km 1+000 3		3,00			3,00	
		Intersezione km 1+255 9		9,00			9,00	
		Intersezione km 1+359 7		7,00			7,00	
							a riportare	263.204,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 11/A

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	263.204,97
51	2	<i>Intersezione SP11A-SP11</i> 30 Euro 0,47		30,00		m	30,00 49,00	23,03
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 11/A <i>c.a. Ariano (0+000-0+085)</i> 0 <i>dal km 0+085 al km 1+393</i> 2 * (1393-85)	2,00	1.308,00			2.616,00	
		<i>Intersezione SP11A-SP11</i> 63 Euro 0,52		63,00		m	63,00 2.679,00	1.393,08
52	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 11/A <i>Intersezione km 1+000</i> - <i>Triangolini</i> 3 * 0,21 - <i>Triangolo elongato piccolo</i> 1 * 0,75 <i>Intersezione km 1+255</i> - <i>Triangolini</i> 12 * 0,21 - <i>Triangolo elongato piccolo</i> 1 * 0,75 <i>Intersezione km 1+359</i> - <i>fascia Stop</i> 9,00 * 1,00 - <i>Scritta STOP piccola</i> 1 * 1,60 * 2,09 <i>Intersezione SP11A-SP11</i> - <i>Triangolini</i> (5+9) * 0,21 - <i>Triangolo elongato piccolo</i> 2 * 0,75 Euro 5,80	3,00 1,00 12,00 1,00 14,00 2,00			0,21 0,75 0,21 0,75 0,21 0,75 mq	0,63 0,75 2,52 0,75 2,94 1,50 21,43	124,29
53	1	TOTALE SP 11/A						1.540,40
		SP 12 BIVIO PAMPANO - ARIANO						
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 12 <i>Intersezione SP2 - SP12 (0+000-0+100)</i>						
							a riportare	264.745,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 12 BIVIO PAMPANO - ARIANO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	264.745,37
		- (di cui 12 della SP2) 502		502,00			502,00	
		<i>dal km 0+100 al km 1+308</i> (1308-100)		1.208,00			1.208,00	
		<i>c.a. Cologna (1+308-2+490)</i> 0						
		<i>dal km 2+490 al km 7+121</i> (7121-2490)		4.631,00			4.631,00	
		<i>c.a. Berra (7+121-9+358)</i> 0						
		<i>dal km 9+358 al km 12+924</i> (12924-9358)		3.566,00			3.566,00	
		<i>c.a. Serravalle (12+924-14+066)</i> 0						
		<i>dal km 14+066 al km 16+730</i> (16730-14066)		2.664,00			2.664,00	
		<i>dal km 16+730 al km 20+433 - no mezzeria</i> 0						
		<i>c.a. Ariano Ferrarese</i> (20+433-termini strada) 0						
		<i>A dedurre righe nuovo impianto dal km 16+700 al k 17+300</i> 600,00		600,00			-600,00	
		Euro 0,47				m	11.971,00	5.626,37
54	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 12						
		<i>Intersezione SP2 - SP12 (0+000-0+100)</i> - (di cui 341 della SP2) 807		807,00			807,00	
		<i>dal km 0+100 al km 1+308</i> 2 * (1308-100)	2,00	1.208,00			2.416,00	
		<i>c.a. Cologna (1+308-2+490)</i> 0						
		<i>dal km 2+490 al km 7+121</i> 2 * (7121-2490)	2,00	4.631,00			9.262,00	
		<i>c.a. Berra (7+121-9+358)</i> 0						
		<i>dal km 9+358 al km 12+924</i> 2 * (12924-9358)	2,00	3.566,00			7.132,00	
		<i>c.a. Serravalle (12+924-14+066)</i> 0						
		<i>dal km 14+066 al km 20+433</i> 2 * (20433-14066)	2,00	6.367,00			12.734,00	
							a riportare	270.371,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 12 BIVIO PAMPANO - ARIANO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	286.570,26
		9 * 0,21	9,00			0,21	1,89	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 14+110 Dx - SP 56						
		- triangolini						
		7 * 0,21	7,00			0,21	1,47	
		- triangolo elongato grande						
		1 * 3,91	1,00			3,91	3,91	
		km 14+613 Dx - Via Canal Bianco						
		- triangolini						
		5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 14+890 Sx - Via Canal Bianco						
		- triangolini						
		3 * 0,21	3,00			0,21	0,63	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		15+265 Sx - Via Canal Bianco						
		- triangolini						
		12 * 0,21	12,00			0,21	2,52	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 15+300 Sx - Via Argine Po						
		- triangolini						
		12 * 0,21	12,00			0,21	2,52	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 26+360 Dx						
		- triangolini						
		6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 16+476 Dx Via Canal Bianco						
		- triangolini						
		7 * 0,21	7,00			0,21	1,47	
		km 16+671 Dx Via Canal Bianco						
		- triangolini						
		5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		Parziale					46,44	
		Euro 5,80				mq	198,21	1.149,62
56	4	NP 01 SEGNALETICA ORIZZONTALE						
							a riportare	287.719,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 12 BIVIO PAMPANO - ARIANO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
57	5	NUOVO IMPIANTO cm 12 SP 12					riporto	287.719,88
		<i>dal km 16+700 al k 17+300</i>						
		600,00		600,00			600,00	
		Euro 0,59				m	600,00	354,00
		NP 02 SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO IMPIANTO cm 15 SP 12						
58	1	<i>dal km 16+700 al k 17+300</i>						
		2 * 600,00	2,00	600,00			1.200,00	
		Euro 0,65				m	1.200,00	780,00
		TOTALE SP 12 BIVIO PAMPANO - ARIANO						24.108,51
		SP 37 SAN NICOLO'-MASI TORELLO						
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 37						
		<i>Intersezione SP37-SP65</i>						
		0						
		<i>dal km 0+000 al km 0+949</i>						
		0						
		<i>dal km 0+949 al km 1+295</i> (1295-949)		346,00			346,00	
		<i>dal km 1+295 al km 2+027</i>						
		0						
		<i>c.a. Montesanto (2+027-3+466)</i>						
		0						
		<i>dal km 3+466 al km 5+701</i>						
		0						
		<i>c.a. Voghiera (5+701-6+874)</i>						
		0						
		<i>dal km 6+874 al km 7+288</i>						
		0						
		<i>c.a. Voghenza (7+288-7+877)</i>						
		0						
		<i>dal km 7+877 al km 11+252</i>						
		0						
		<i>c.a. Masi San Giacomo</i> (11+252-11+836)						
		0						
		<i>dal km 11+836 al km 12+524</i> (12524-11836)		688,00			688,00	
		<i>dal km 12+524 al km 12+624</i>						
		0						
		<i>c.a. Borgo S. Anna</i>						
							a riportare	288.853,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 37 SAN NICOLO'-MASI TORELLO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO		
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso				
59	2	(12+624-13+100) 0 dal km 13+100 al km 14+430 0 c.a. Masi Torello (14+430-14+476) 0 Euro 0,47					m	riporto	288.853,88	
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 37						1.034,00	485,98	
		Intersezione SP37-SP65 352,00		352,00				352,00		
		dal km 0+000 al km 0+949 2 * 912	2,00	912,00				1.824,00		
		dal km 0+949 al km 1+295 2 * (1295-949)	2,00	346,00				692,00		
		dal km 1+295 al km 2+027 2 * (2027-1295)	2,00	732,00				1.464,00		
		c.a. Montesanto (2+027-3+466) 0 dal km 3+466 al km 5+701 2 * (5701-3466)	2,00	2.235,00				4.470,00		
		c.a. Voghiera (5+701-6+874) 0 dal km 6+874 al km 7+288 2 * (7288-6874)	2,00	414,00				828,00		
		c.a. Voghenza (7+288-7+877) 0 dal km 7+877 al km 11+252 2 * (11252-7877)	2,00	3.375,00				6.750,00		
		c.a. Masi San Giacomo (11+252-11+836) 0 dal km 11+836 al km 12+524 2 * (12524-11836)	2,00	688,00				1.376,00		
		dal km 12+524 al km 12+624 2 * (12624-12524)	2,00	100,00				200,00		
		c.a. Borgo S. Anna (12+624-13+100) 0 dal km 13+100 al km 14+430 2 * (14430-13100)	2,00	1.330,00				2.660,00		
		c.a. Masi Torello (14+430-14+476) 2 * 0 Euro 0,52	2,00				m	20.616,00	10.720,32	
		3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE,							
									a riportare	300.060,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 37 SAN NICOLO'-MASI TORELLO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	300.060,18
		FRECCE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 37						
		<i>Intersezione SP 37-SP 65</i>						
		- triangolini						
		6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- triangolo elongato piccolo						
		2 * 0,75	2,00			0,75	1,50	
		<i>Parziale</i>					2,76	
		<i>Ingresso SS 16 dx km 0+950</i>						
		- triangolini						
		10 * 0,21	10,00			0,21	2,10	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- fascia STOP						
		4,00 * 1,00			4,00	1,00	4,00	
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>Parziale</i>					10,19	
		<i>Ingresso SS 16 sx km 1+290</i>						
		- triangolini						
		11 * 0,21	11,00			0,21	2,31	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- fascia STOP						
		4,00 * 1,00			4,00	1,00	4,00	
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>Parziale</i>					10,40	
		<i>Intersezione km 2+000</i>						
		- triangolini						
		5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>Parziale</i>					1,80	
		<i>Passaggio a livello km 3+775</i>						
		- simbolo passaggio a livello						
		2 * 2,50 * 7,20	2,00		2,50	7,20	36,00	
		- fascia arresto						
		2 * 2,50 * 1,00	2,00		2,50	1,00	5,00	
		<i>Parziale</i>					41,00	
		<i>Intersezione Via Mazzini km 5+180</i>						
		- triangolini						
		7 * 0,21	7,00			0,21	1,47	
		- triangolo elongato piccolo						
		1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>Parziale</i>					2,22	
							a riportare	300.060,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 37 SAN NICOLO'-MASI TORELLO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	300.060,18
		<i>Intersezione Via Alighieri km 8+110</i>						
		- fascia STOP						
		2,00 * 1,00			2,00	1,00	2,00	
		Parziale					2,00	
		<i>Intersezione Via Boschetti km 8+390</i>						
		- fascia STOP						
		3,80 * 1,00			3,80	1,00	3,80	
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		Parziale					7,14	
		<i>Intersezione Via S. Francesco km 9+110</i>						
		- fascia STOP						
		3,50 * 1,00			3,50	1,00	3,50	
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		Parziale					6,84	
		<i>Intersezione Via G. Rossini km 9+325</i>						
		- fascia STOP						
		8,00 * 1,00			8,00	1,00	8,00	
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		Parziale					11,34	
		<i>Ingresso Superstrada km 12+190</i>						
		- triangolini						
		5 * 0,21	5,00			0,21	1,05	
		- fascia STOP						
		7,00 * 1,00			7,00	1,00	7,00	
		Parziale					8,05	
		<i>Intersezione Via Malerba km 12+525</i>						
		- fascia STOP						
		8,50 * 1,00			8,50	1,00	8,50	
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		Parziale					11,84	
		<i>Intersezione Via dei Masi km 13+750</i>						
		- fascia STOP						
		2,30 * 1,00			2,30	1,00	2,30	
		- scritta STOP piccola						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		Parziale					5,64	
		<i>Passaggio a livello km 14+035</i>						
		- simbolo passaggio a livello						
		2 * 2,50 * 7,20	2,00		2,50	7,20	36,00	
							a riportare	300.060,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 37 SAN NICOLO'-MASI TORELLO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
61	1	- fascia arresto 2 * 2,50 * 1,00	2,00		2,50	1,00	riporto	300.060,18
							5,00	
							41,00	
		Parziale Euro 5,80					162,22	940,88
		TOTALE SP 37 SAN NICOLO'-MASI TORELLO						12.147,18
62	2	SP 50 VIGARANO MAINARDA - POGGIO RENATICO						
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 50						
		c.a. Mirabello (0+000 0+622)						
		dal km 0+622 al km 6+543 (6543-622)		5.921,00			5.921,00	
		Rotatoria Aeronautica (6+543-6+613) 0						
		dal km 6+613 al km 7+584 (7548-6613)		935,00			935,00	
		Rotatoria SP50-SP70 (7+584-7+770) 0						
		dal km 7+770 al km 8+036 (8036-7770)		266,00			266,00	
		c.a. Poggio Renatico (8+036-fine strada) 0						
		Euro 0,47				m	7.122,00	3.347,34
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 50						
		c.a. Mirabello (0+000 0+622)						
		dal km 0+622 al km 6+543 2 * (6543-622)	2,00	5.921,00			11.842,00	
		Rotatoria Aeronautica (6+543-6+613) 520		520,00			520,00	
		dal km 6+613 al km 7+584 2 * (7548-6613)	2,00	935,00			1.870,00	
		Rotatoria SP50-SP70 (7+584-7+770) 875		875,00			875,00	
		dal km 7+770 al km 8+036 2 * (8036-7770)	2,00	266,00			532,00	
		c.a. Poggio Renatico (8+036-fine strada) 0						
							a riportare	304.348,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 50 VIGARANO MAINARDA - POGGIO RENATICO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
63	3						riporto	304.348,40
		Euro 0,52				m	15.639,00	8.132,28
		FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 50						
		Rotatoria Aeronautica (6+543-6+613)						
		- zebreature 25,00				25,00	25,00	
		- triangolini (6+7+8+8) * 0,21	29,00			0,21	6,09	
		- triangolo elongato 4 * 3,91	4,00			3,91	15,64	
		Parziale					46,73	
		Rotatoria SP50-SP70 (7+584-7+770)						
		- zebreature (aumentare di 8 mq se non si fanno le rampe cispadana) 44,00				44,00	44,00	
64	1	- triangolini (16 della SP50 e 20 della SP70. togliere i 20 se si fanno anche le rampe della cispadana) ((9+7)+(8+12)) * 0,21	36,00			0,21	7,56	
		- triangolo elongato (toglierne 2 se si fanno anche le rampe della cispadana) 4 * 3,91	4,00			3,91	15,64	
		Parziale					67,20	
		Euro 5,80				mq	113,93	660,79
		TOTALE SP 50 VIGARANO MAINARDA - POGGIO RENATICO						12.140,41
		SP 54 CODIGORO-POMPOSA-VOLANO						
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 54						
		INTERSEZIONE SS 309 LATO EST (4+200-4+241) 0						
		dal km 4+241 al km 11+361 (11361-4241)		7.120,00			7.120,00	
		c.a. Volano (11+361-11+825) 0						
65	2	dal km 12+110 al km 11+825 doppia riga centrale 2 * (12110-11825)	2,00	285,00			570,00	
		c.a. Lido Volano (12+110 - termine)						
		Euro 0,47				m	7.690,00	3.614,30
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 54						
		INTERSEZIONE SS 309 LATO EST						
							a riportare	316.755,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 54 CODIGORO-POMPOSA-VOLANO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	316.755,77
		(4+200-4+241) 293		293,00			293,00	
		<i>dal km 4+241 al km 11+361</i> 2 * (11361-4241)	2,00	7.120,00			14.240,00	
		<i>c.a. Volano (11+361-11+825)</i> 0						
		<i>dal km 12+110 al km 11+825</i> 2 * (12110-11825)	2,00	285,00			570,00	
		<i>c.a. Lido Volano (12+110 - termine)</i>						
		Euro 0,52				m	15.103,00	7.853,56
66	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 54						
		INTERSEZIONE SS 309 LATO EST (4+200-4+241)						
		- triangolini (8+10) * 0,21	18,00			0,21	3,78	
		- triangolo elongato grande 1 * 3,91	1,00			3,91	3,91	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- fascia STOP 7,00 * 0,70			7,00	0,70	4,90	
		- scritta STOP grande 2 * 2,12 * 4,00	2,00		2,12	4,00	16,96	
		- zebreature 16,00				16,00	16,00	
		Parziale					46,30	
		INTERSEZIONI MINORI						
		km 0+397 (termine c.a. Codigoro)						
		- fascia STOP 5,60 * 1,00			5,60	1,00	5,60	
		- scritta STOP piccola 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		km 3+600 (ENAOLI)						
		- fascia STOP (10,50+8,80) * 1,00			19,30	1,00	19,30	
		- scritta STOP piccola 2 * 2,09 * 1,60	2,00		2,09	1,60	6,69	
		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE						
		- fascia d'arresto 2 * 3,50 * 1,00	2,00		3,50	1,00	7,00	
		- quadratini 18 * 0,50 * 0,50	18,00		0,50	0,50	4,50	
		km 5+315 Località per Volano						
							a riportare	324.609,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 54 CODIGORO-POMPOSA-VOLANO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	324.609,33
		- triangolini 3 * 0,21	3,00			0,21	0,63	
		km 7+314 Via Agrifoglio						
		- triangolini 7 * 0,21	7,00			0,21	1,47	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 8+820 (SP 76)						
		- triangolini 10 * 0,21	10,00			0,21	2,10	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		km 9+844						
		- fascia STOP 7,00 * 1,00			7,00	1,00	7,00	
		- scritta STOP piccola 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		km 11+335 Via Lido Volano						
		- fascia STOP 6,75 * 1,00			6,75	1,00	6,75	
		- scritta STOP piccola 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		Parziale					72,56	
		Euro 5,80				mq	118,86	689,39
		TOTALE SP 54 CODIGORO-POMPOSA-VOLANO						12.157,25
		SP 62 PONTEMAODINO-MASSENZATICA						
67	1	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 62						
		c.a. Pontemaodino (0+000-0+636)						
		0						
		dal km 0+636 al km 1+546 (1546-636)		910,00			910,00	
		dal km 1+546 al km 1+634 doppia mezzeria						
		2 * (1634-1546)	2,00	88,00			176,00	
		dal km 1+634 al km 1+995 (1995-1634)		361,00			361,00	
		c.a. Pontelangorino (1+995-4+013)						
		0						
		dal km 4+013 al km 5+257 (5257-4013)		1.244,00			1.244,00	
		c.a. Italba (5+257-6+462)						
		0						
							a riportare	325.298,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 62 PONTEMAODINO-MASSENZATICA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	325.298,72
		<i>dal km 6+462 al km 9+859</i> (9859-6462)		3.397,00			3.397,00	
		<i>c.a. Massenzatiica (9+859-10+887)</i> 0						
		Euro 0,47				m	6.088,00	2.861,36
68	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 62						
		<i>c.a. Pontemaodino (0+000-0+636)</i> 0						
		<i>dal km 0+636 al km 1+995</i> 2 * (1995-636)	2,00	1.359,00			2.718,00	
		<i>c.a. Pontelangorino (1+995-4+013)</i> 0						
		<i>dal km 4+013 al km 5+257</i> 2 * (5257-4013)	2,00	1.244,00			2.488,00	
		<i>c.a. Italba (5+257-6+462)</i> 0						
		<i>dal km 6+462 al km 9+859</i> 2 * (9859-6462)	2,00	3.397,00			6.794,00	
		<i>c.a. Massenzatiica (9+859-10+887)</i> 0						
		Euro 0,52				m	12.000,00	6.240,00
69	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 62						
		<i>km 1+620</i>						
		- fascia Stop 3,90 * 1,00			3,90	1,00	3,90	
		- scritta STOP piccola 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>km 1+826</i>						
		- triangolini 11 * 0,21	11,00			0,21	2,31	
		- triangolo elongato piccolo 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		<i>km 1+456-1+634 Passaggio a livello</i>						
		- zebreature 11,00				11,00	11,00	
		Euro 5,80				mq	21,30	123,54
		TOTALE SP 62 PONTEMAODINO-MASSENZATICA						9.224,90
		SP 68 DI CODIGORO						
70	1	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12						
							a riportare	334.523,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 68 DI CODIGORO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	334.523,62
		SP 68						
		Rami di innesto Rotatoria SP60						
		0						
		dal km 49+223 al km 49+753 (49753-49223)		530,00			530,00	
		c.a. Mezzogoro (49+753-52+315)						
		dal km 52+315 al km 55+531 (55531-52315)		3.216,00			3.216,00	
		Rampe (55+531-55+830) 1744,00		1.744,00			1.744,00	
		dal km 55+830 al km 56+345 (termine strada) (56345-55830)		515,00			515,00	
		Euro 0,47				m	6.005,00	2.822,35
71	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 68						
		Rami di innesto Rotatoria SP60						
		88,00		88,00			88,00	
		dal km 49+223 al km 49+753 2 * (49753-49223)	2,00	530,00			1.060,00	
		c.a. Mezzogoro (49+753-52+315)						
		dal km 52+315 al km 55+531 2 * (55531-52315)	2,00	3.216,00			6.432,00	
		Rampe (55+531-55+830) 2950,00		2.950,00			2.950,00	
		dal km 55+830 al km 56+345 (termine strada) 2 * (56345-55830)	2,00	515,00			1.030,00	
		Euro 0,52				m	11.560,00	6.011,20
72	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 68						
		Rami di innesto Rotatoria SP60						
		- triangolini 6 * 0,21	6,00			0,21	1,26	
		- triangolo elongato grande 1 * 3,91	1,00			3,91	3,91	
		Rampe (55+531-55+830)						
		- triangolini (12+12) * 0,21	24,00			0,21	5,04	
							a riportare	343.357,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 68 DI CODIGORO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	343.357,17
		- <i>triangolo elongato grande</i> (2+2) * 3,91	4,00			3,91	15,64	
		- <i>fascia STOP</i> (7,00+5,50) * 1,00			12,50	1,00	12,50	
		- <i>scritta STOP grande</i> (1+1) * 2,12 * 4,00	2,00		2,12	4,00	16,96	
		- <i>zebrature</i> 41,00				41,00	41,00	
		<i>Parziale</i>					96,31	
		<i>INTERSEZIONI MINORI</i>						
		<i>km 53+449 sx SP36</i>						
		- <i>triangolini</i> 10 * 0,21	10,00			0,21	2,10	
		- <i>triangolo elongato grande</i> 1 * 3,91	1,00			3,91	3,91	
		<i>km 50+142 Via per Ariano</i>						
		- <i>triangolini</i> (7+6) * 0,21	13,00			0,21	2,73	
		- <i>triangolo elongato piccolo</i> 1 * 0,75	1,00			0,75	0,75	
		- <i>triangolo elongato grande</i> 1 * 3,91	1,00			3,91	3,91	
		- <i>fascia STOP</i> 6,50 * 1,00			6,50	1,00	6,50	
		- <i>scritta STOP piccola</i> 1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>Parziale</i>					23,24	
		Euro 5,80				mq	119,55	693,39
		TOTALE SP 68 DI CODIGORO						9.526,94
		SP 75 CANALE PEGA						
73	1	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 SP 75						
		1525,00		1.525,00			1.525,00	
		Euro 0,47				m	1.525,00	716,75
74	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 SP 75						
		2 * 1525,00	2,00	1.525,00			3.050,00	
		Euro 0,52				m	3.050,00	1.586,00
75	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, SCRITTE E DISEGNI VARI SP 75						
		<i>Intersezione SP75-SP73</i>						
		<i>vedi SP 73</i>						
		0						
							a riportare	346.353,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 75 CANALE PEGA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
76	1						riporto	346.353,31
		<i>Intersezione SP75-SP78</i>						
		<i>fascia STOP</i>						
		1 * 7,50 * 1,00	1,00		7,50	1,00	7,50	
		<i>scritta STOP</i>						
		1 * 2,09 * 1,60	1,00		2,09	1,60	3,34	
		<i>Parziale</i>					10,84	
		Euro 5,80				mq	10,84	62,87
		TOTALE SP 75 CANALE PEGA						2.365,62
		VARIE						
77	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12						
		1490		1.490,00			1.490,00	
		Euro 0,47				m	1.490,00	700,30
		SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15						
		2 * 1490	2,00	1.490,00			2.980,00	
		Euro 0,52				m	2.980,00	1.549,60
		TOTALE VARIE						2.249,90
		TOTALE LAVORI						348.666,08
		Oneri sicurezza aggiuntivi						2.500,00
		TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA						351.166,08

Ferrara, 16.12.2024

Il Direttore dei Lavori

Geom. Andrea Frabetti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Dario Vinciguerra